



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FARMÁCIA CAIS - MELHORIAS				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS FARMÁCIA	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MELHORIAS FARMÁCIA									7.734,00	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.734,00	
1.1.			REVESTIMENTOS FARMÁCIA EXTERNA					-	4.282,15	
1.1.1.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	M2	36,55	66,48	BDI 1	84,52	3.089,21	RA
1.1.2.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	6,36	98,06	BDI 1	124,67	792,90	RA
1.1.3.	SINAPI	104619	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF. 02/2023	M	21,45	14,67	BDI 1	18,65	400,04	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO					-	91,60	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	0,11	61,51	BDI 1	78,20	8,60	RA
1.2.2.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 11/2025	M2	3,37	19,37	BDI 1	24,63	83,00	RA
1.3.			AJUSTES					-	856,22	
1.3.1.	SINAPI	87788	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 08/2022	M2	1,31	94,75	BDI 1	120,47	157,82	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	40,00	13,73	BDI 1	17,46	698,40	RA
1.4.			VIDRO					-	1.401,54	
1.4.1.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	3,37	260,34	BDI 1	331,00	1.115,47	RA
1.4.2.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 11/2025	M2	0,71	316,91	BDI 1	402,92	286,07	RA
1.5.			DIVISÓRIA ATENDENTES					-	1.102,49	
1.5.1.	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	3,46	250,62	BDI 1	318,64	1.102,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FARMÁCIA CAIS - MELHORIAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS FARMÁCIA	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MELHORIAS FARMÁCIA									7.734,00

CHAPADA/RS
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: AMANDA SCHIRMER DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A143471-3
ART/RRT: 0

RECURSO
←